

COMMUNE DE DEUX RIVIÈRES
PROGRAMME DE TRAVAUX D'ENTRETIEN EN AGGLOMÉRATION
CADRE DE DÉTAIL ESTIMATIF

Articles	Intitulés	Zone de stationnement entre les rues Porte d'Arbaut & des fossés et du rempart	Carrefour de la rue du Port, rue du Faubourg Saint Nicolas, Boulevard Saint Nicolas	VC n°2 de Cravant à Irancy	VC n°3 de Cravant à Vincelottes	VC n°4 Haut de Cravant	Entrée de la rue de l'Emoulerie	Total	Unités	Prix unitaires	Montants
1	Installation de chantier							1	forfait		
2	Engravure d'extrémité	58	22					80	m		
3	Fraisage de chaussée	480	450					930	m ²		
4	Couche accrochage	480	450					930	m ²		
5	Béton bitumineux semi-grenu	58	54					112	tonne		
6	Mise à niveau de bouche à clé	1	2					3	unité		
7	Mise à niveau de tampon de regard de visite	2	1					3	unité		
8	Mise à niveau de chambre de tirage france télécom type L3T		1					1	unité		
9	Dépose de bordure	8	19					27	m		
10	Bordure en pierre reconstituée type T2 sur fondation	8	19					27	m		
11	Tête et sabot en fonte pour gargouille	1						1	unité		
12	Canalisation en fonte pour gargouille	2,0						2,0	m		
13	Marquage au sol de stationnement	138	50					188	ml		
14	Marquage de type « STOP »		12,2					12	ml		
15	Effacement de marquages sur chaussée		1					1	unité		
16	Emplois partiels à l'émulsion			1,50	0,24	0,484	0,12	2,34	tonnes		
17	Grave émulsion pour reprofilage de chaussée				3,700			3,7	tonnes		
18	Enduit superficiel bi-couche 6/10 – 4/6			2500		1612	100	4 212	m ²		
OUVRAGE HYDRAULIQUE											
19	Caniveau à grille En acier D 400 largeur 250			9				9,00	m		
20	Canalisation en P.E.H.D CR8			11				11,00	m		
21	Regard de visite			1				1,00	unité		
22	Rehausse de regard			0,5				0,50	m		
23	Grave non traitée			16				16,00	m ³		
24	Puisard Ø 1000 mm y compris grille en fonte			1				1,00	unité		
25	Localisation de réseau enterré par procédé non intrusif								forfait		
26	Localisation de réseau enterré par procédé intrusif								heure		
27	Dégagement partiel ou total de réseau enterré								m ³		
28	Mise en place de protections mécaniques								m		
									Total	HT	
									TVA	20,00%	
									Total	TTC	